



## Aménagement de sécurité de voies communales

### DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES



## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Prix	LIBELLES	Unité	Quantité	PUHT	PHT
<b>1</b>	<b><u>Préparation de chantier</u></b>				
1.1	Signalisation de chantiers et de déviations	f	1		
	<b>Total préparation chantier</b>				
<b>2</b>	<b><u>Travaux de chaussées &amp; trottoir</u></b>				
2.1	<b>Réfection carrefour (14,00 m x 4,40 m)</b>				
2.1.1	Fraisage 4 cm	m <sup>2</sup>	65		
2.1.2	Couche d'émulsion	m <sup>2</sup>	65		
2.1.3	Mise à niveau tampon assainissement	u	1		
2.1.4	Couche de roulement BB0/10 Beige 4cm	t	6		
2.1.5	Construction de massif pour radar pédagogique	u	2		
	<b>Total réfection carrefour</b>				
2.2	<b>Ralentisseurs</b>				
2.2.1	Ralentisseurs 2,50 m	f	3		
2.2.2	Plateau ralentisseur 8,00 m	f	1		
	<b>Total ralentisseurs</b>				
2.3	<b>Plate-Bande (25 m)</b>				
2.3.1	Sciage de revêtement enrobés	m	30		
2.3.2	Terrassement et évacuation en décharge	m <sup>3</sup>	20		
2.3.3	Dépose de bordures et évacuation en décharge	m	10		
2.3.4	Fourniture et pose de bordures T2	m	30		
2.3.5	Enrobés chaussée (raccord bordure)	t	2		
2.3.6	Pose de regard pour bouche à clé	u	1		
2.3.7	Fourniture et mis en œuvre de terre végétale	m <sup>3</sup>	10		
2.3.8	Engazonnement	m <sup>2</sup>	80		
	<b>Total plate-bande</b>				
2.4	<b>Trottoir (115 m)</b>				
2.4.1	Taille de haie 2,50 m et évacuation en décharge	m	35		
2.3.2	Terrassement (20 cm) et évacuation en décharge	m <sup>3</sup>	21		
2.3.3	Dépose de bordures et évacuation en décharge	m	10		
2.4.2	Réglage et compactage de la forme	m <sup>2</sup>	140		
2.4.3	Mise en œuvre de Grave de Béton Concassé (16 cm)	m <sup>3</sup>	22		
2.4.4	Mise en œuvre d'enrobé noir 0/6 (4 cm)	t	13		
	<b>Total travaux trottoir</b>				
	<b><u>Signalisation</u></b>				
<b>3</b>	<b>Signalisation horizontale</b>				
3.1	Zebra	f	1		
3.2	Dents de requin	u	28		
	<b>Total signalisation horizontale</b>				
<b>4</b>	<b>Signalisation verticale</b>				
4.1	Fourniture et pose de panneaux B30, B51 & spécifique	u	3		
	Fourniture et pose de panneaux B21	u	3		
	Fourniture et pose de panneaux "Priorité Piétons"	u	2		
	Fourniture et pose de panneaux B1	u	1		
5.3	Fourniture et mise en place de panneaux ralentisseur C27	u	4		
	<b>Total signalisation verticale</b>				
	<b>TOTAL HT</b>				
	<b>TVA 20%</b>				
	<b>TOTAL TTC</b>				